


RZUT STRYCHU SKALA 1:75



A

BLACHA TRAPEZOWA 0,75 mm
ŁATY 4x6,5 cm
DESKOWANIE
KROKWiE 6x18 cm
LISTWA DYSTANSOWA min.4cm
WIATROIZOLACJA - MEMBRANA
DACHOWA MIĘDZY KROKWIAMI
LISTWY MOCUJĄCE MEMBRANĘ
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY
KROKWIAMI 0,035 14 cm
WEŁNA MINERALNA POD KROKWIAMI
0,035 10 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA GKf
(EI30) 2x12,5mm NA RUSZCIE
STALOWYM
GLĄDZ GIPSOWA
FARBA EMULSYJNA BIAŁA

B

FARBA ZEWNĘTRZNA
WYPRAWA TYNKARSKA
PODKŁAD TYNKARSKI
WARSTWA SIATKI ZBROJONEJ
ZATOPIONEJ W KLEJU
STYROPIAN EPS 70-040 20 cm
TYNKG CEM-WAP
PUSTAK Z BETONU
KOMÓRKOWEGO 24 cm
TYNKG CEM-WAP
FARBA WEWNĘTRZNA

"Projekt" Usługi Projektowe Kazimierz Łyskowski ul. PCK 8 11-200 Bartoszyce	
OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALINACH
INWESTOR	GINNA BARTOSZYCE
BRANŻA	BUDOWLANA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT STRYCHU
NR RYSUNKU	A3 PROJEKTOWAŁ inż. Kazimierz Łyskowski upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2
SKALA	1:75 upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 ust. 3 i § 13 ust. 1 pkt 2
	listopad 2017