



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,

Tel. +48 89 307 01 50,

b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2024-03-18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.7.2024.**

Nazwa zadania: **Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Proszę o udzielenie informacji czy należy wycenić wyposażenie z przedmiaru i z projektu łącznie? Udzielona odpowiedź na zadane wcześniej pytanie w sprawie wyposażenia jest niejasna.

Wyposażenie opisane w przedmiarze w dziale „ wyposażenie” należy wycenić w ilości zgodnej z przedmiarem.

2. Proszę o udzielenie informacji ile odciągów spalin uwzględnić do wyceny. Projekt zawiera 2 szt. odciągu spalin, przedmiar 1 szt. Wyrzut powietrza z odciągu na ścianę czy ponad dach?

Należy wycenić 2 szt. odciągów zgodnie z projektem budowlanym. Wyrzut powietrza przez dach za pomocą nasad wentylacyjnych.

3. Jakie futryny drzwi wewnętrznych regulowane czy stałe.

Należy wycenić ościeżnice regulowane.

4. Poz. 78 przedmiaru – wzmocnienie tynków wewnętrznych – w opisie brak jest technologii wykonania wzmocnienia tynków prosimy o wskazanie technologii

Wzmocnienie tynków obejmuje:

- **skucie luźnych tynków i wykonanie w ich miejsce nowych z zaprawy zbliżonej składem do tynków istniejących**
- **poszerzenie i pogłębienie zarysowań na tynkach (tynki o dobrej przyczepności) oraz uzupełnienie tynkiem o zbliżonym składzie do tynków istniejących**
- **skucie po ok.8 cm obustronnie spękań tynków oraz pogłębienie ich, a następnie wykonanie nowego tynku o zbliżonym składzie do tynku istniejącego wraz z wklejeniem taśmy z włókna szklanego o szerokości 10cm**



**POLSKI
ŁĄD**



Ważne jest aby prawidłowo zakwalifikować rysy oraz spękania. Rysy spowodowane skurczem zaprawy podczas wiązania wystarczy lekko pogłębić i poszerzyć w celu wykonania nowego tynku. Spękania natomiast spowodowane osiadaniem budynku, przemieszczeniami elementów konstrukcyjnych budynku należy naprawić z użyciem taśmy z włókna szklanego.

5. W wyjaśnieniach z dnia 11/03/2024 pokazano schemat szafy Rack. Proszę o wyjaśnienie nurtujących pytań:
 - szafa rack jakiej głębokości?
440 mm
 - czy sieć ma być certyfikowana czy nie?
tak
 - proszę o określenie kategorii sieci i minimalnych wytycznych. Jeżeli ma być 6A to dlaczego ma być kabel S/FTP kat 7? Skoro wystarczy kabel F/FTP kat 6A?
kat 6A, S/FTP kat 6
 - na schemacie widnieje przełącznica światłowodowa a dokumentacja nie wspomina nic o światłowodzie... Proszę o uzasadnienie jej obecności...
przyszłościowe
 - na schemacie występuje switch 24x1GBase-T, 4xSFP+ 1U – proszę o parametry tego przełącznika
24 portów standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu 802.3at (PoE+)
Minimum 4 portów 10Gb SFP+,

6. W wyjaśnieniach z dnia 11/03/2024 pokazano schemat instalacji RTV. Jest on dość prosty i nie pokazuje wielu parametrów takich jak:
 - miejsce montażu masztu na dachu, wraz z rysunkiem ochrony odgromowej uwzględniający maszt
Większy komin przy ławie kominiarskiej. Jest na nim iglica kominowa 1 m, zmienić ją na 1,5m zachowując odstęp 75cm od masztu antenowego.
 - czasza jakiej ma być średnicy?
70 cm
 - na jaką satelitę należy ustawić antenę SAT? Hotbird czy Astra?
Hotbird
 - ochronniki przepięciowe jakiej klasy i gdzie je umiejscowić?
Skrzynka przeciwprzepięciowa np.Signal SKPF/SIGNAL SIGNAL, montaż na maszcie lub kominie.
Ochronniki np. AXING SZU 6-02 zabezpieczenie przepięciowe F/F SZU6-02 AXING
 - okablowanie TRISET 113 czy RG6? klasy CPR?
TRISET 113 Dca
 - gniazda ściennie RTV czy SAT/SAT/RTV?
SAT/SAT/RTV
 - dokumentacja mówi o jednym gnieździe TV a schemat o dwóch? Gdzie jest drugie?
na suficie do projektora



**POLSKI
ŁĄD**



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **28 marzec 2024** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **09:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Jadwiga Bogdaniuk
Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy