

PRZEDMIAR ROBÓT

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYŁEJ
STRAŻNICY STRAŻY GRANICZNEJ
NA BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM
NA USŁUGI PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE GMINNE
ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW
NA DZIAŁCE 25
PRZY UL. BEMA 20 W BARTOSZYCACH

INFOSOFT

10-036 Gronity, Zielona Dolina 55
klemar@post.pl



Warszawa 23 sierpnia 2011 r.

INFOSOFT

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ODDYMIANIE				
1 d.1	KNR 5-06 1602-01	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - podcentralka - centrala oddymiająca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 5-06 1606-04	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5 d.1	KNR 5-06 1612-07	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1	KNR 5-08 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7 d.1	KNR 5-08 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8 d.1	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.1	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
10 d.1	KNR 5-06 1604-01	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły)	wariant.		
		1	wariant.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 5-06 1614-03	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 STOLARKA					
12 d.2	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.2	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych. Norma zastępcza: montaż Konsol RE-KA	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got. podłożu z podłączeniem - manipulator zewnętrzny. Norma zastępcza. Siłownik KA34/1000-BSY	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 KONTROLA DOSTĘPU					
15 d.3	KNR AL- 01 0302- 01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego. Zamek elektryczny na kartę SDC66	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.3	KNR AL- 01 0304- 01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczepek w wykonaniu standard. Elektrozaczepek rewersyjny wraz z zasilaczem.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.3	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocołwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

inż. Marek Kucman
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 WAM/0054/PWOK/08

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	1.2000
2.	kołwy stalowe	szt	17.5856
3.	pianka poliuretanowa	dm3	0.7888
4.	uchwyty	szt	351.0000
5.	przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0.8	m	41.6000
6.	kołki rozporowe plastikowe z wkretami	szt	4.0000
7.	kołki rozporowe plastikowe	szt	270.0000
8.	Elektrozaczep rewersyjny wraz z zasilaczem	szt	2.0000
9.	przewody kabelkowe HLGs/HDGS 3x1 EI90	m	31.2000
10.	Siłownik KA34/1000-BSY	szt	2.0000
11.	okna NSHEV 80x145	szt	2.0000
12.	kołki rozporowe metalowe	szt	99.0000
13.	Konsole RE-KA	szt	4.0000
14.	Przycisk RT 42 - ST	szt	3.0000
15.	Centrala RZN 4408 - M z akumulatorami na 72 h, trój-grupowa z modułem sterującym TR42	szt	1.0000
16.	zamek elektryczny na kartę SDC66	szt	2.0000
17.	przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,8	m	10.4000
18.	przewody kabelkowe YnTKSY 4x2x0,8	m	41.6000
19.	podstawa czujki G-40		2.0000
20.	czujka DOR-4046	szt	2.0000
21.	materiały pomocnicze	zł	