

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 2-d.2 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 2-d.2 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-d.2 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR-W 2-d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalki dziecięce 40	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR-W 2-d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNR-W 2-d.2 15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 0-35 d.2 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-d.2 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" dziecięce	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR-W 2-d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.2 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
63	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
64	KNNR 5 d.2 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
65	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
66	d.2 analiza indywidualna	Pompa do kondensatu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		DEMONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ			
67	KNR-W 4-d.3 02 0312-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m		
		9.5+5+4	m	18.500	
				RAZEM	18.500
68	KNR-W 4-d.3 02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		INSTALACJA GAZOWA			
69	KNR-W 2-d.4 15 0304-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		