

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR-W 4- d.5 02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
88	KNR-W 4- d.5 02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 28	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
89	KNR-W 4- d.5 02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
90	KNR-W 4- d.5 02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8 11+5	kpl. kpl.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
91	KNR-W 4- d.5 02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
92	KNR-W 4- d.5 02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 16+4	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
93	KNR-W 4- d.5 02 0413-02	Demontaż kotłów o powierzchni grzewczej 6 m2 - stalowych, wodnych 1	kocioł kocioł	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 4- d.5 02 0420-01	Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 4- d.5 02 0423-02	Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzonego o śr. 25-32 mm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
96	KNR-W 4- d.5 02 0428-02	Demontaż osadnika żeliwnego kolnierzonego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 4- d.5 02 0427-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 65 mm 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6		INSTALACJA C.O.			
98	KNR-W 2- d.6 15 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 45	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
99	KNR-W 2- d.6 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
100	KNR-W 2- d.6 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 70	m m	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
101	KNR-W 2- d.6 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 110	m m	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
102	KNR-W 2- d.6 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 60/100 6+1	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
103	KNR-W 2- d.6 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 60/60 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
104	KNR-W 2- d.6 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 60/70	szt.		