PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

L=40,00m i=2,25%
PVC Ø 0,20m
58,70
57,10
S70

L=50,00m i=1,40%
PVC Ø 0,20m
58,00
56,40
S69

L=44,00m i=0,91%
PVC Ø 0,20m
57,50
56,00
S68

L=31,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m
57,60
55,85
S67

L=36,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m
57,50
55,69
S66

L=44,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m
57,30
55,47
S65

L=42,00m i=1,12%
PVC Ø 0,20m
56,50
55,00
S64

L=46,00m i=2,61%
PVC Ø 0,20m
55,30
53,80
S63

Rys.13

Rys.10

MAPA POGLĄDOWA

STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 13 GRU. 2010
i zaewidencjonowano pod nr 12/267/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Bartoszyce, dn. 13 GRU. 2010
p.o. KIEROWNIKA POWIATOWEGO ODGiK w BARTOSZYCACH
inż. Marek Barbarowicz

firma GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA „PRYZMAT" s.c.
Jan Górecki & Grzegorz Tajs
604 77 94 83 603 19 47 40
10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15
NIP 739-31-70-500, REGON 511032912
tel/fax biuro: 089 527 03 73
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Grzegorz Tajs
upr. zaw. GGK Nr 18223

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą do celów projektowych nr KERG: 513-186/10 z dnia 13-10-2010

LEGENDA:

- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERMA"
10-137 Olsztyn, ul. Bogatkina 5, tel. 089 527-32-52 kom. 050...

Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"
Projektowała:	tech. bud. Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL
Skala: 1:500	Data: Kwiecień 2012r
	Nr rysunku: 11