Mogą wystąpić niezidentyfikowane przez sieci obiekty geodezyjne rowy, urządzenia itp.

Rys.6

Rys.9

Rys.8

L=38,00m i=1,05%
PVC Ø 0,20m

54,90
53,10 S21

L=22,00m i=2,27%
PVC Ø 0,20m

54,40
52,60 S22

54,00
52,36 S23

L=9,00m i=3,00%
PVC Ø 0,20m

53,80
52,09 S24

L=36,00m i=1,00%
PVC Ø 0,20m

53,50
51,73 S25

L=35,00m i=2,08%
PVC Ø 0,20m

52,90
51,00 S26

L=11,50m i=2,08%
PVC Ø 0,20m

L=40,00m i=1,00%
PE Ø 0,20m

rura osłonowa TS Ø 300
L= 20,00m

52,80
49,81 S40

L=24,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

52,80
49,93 S27

wlot na
50,60

istn. rów nie zinwentaryzowany
przez geodetów na mapie

ks tłoczny PE Ø 0,11m
całkowita długość L=2036,50m

przewiert sterowany

rura osłonowa TS Ø 250
L= 20,00m

L=32,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

52,70
50,09 S28

L=25,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

rura osłonowa TS Ø 300
L= 9,00m

52,80
50,22 S29

L=46,50m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

52,70
50,45 S30

L=50,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

wlot na
51,23
53,00
49,51 S42

L=31,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

53,20
49,66 S41

L=30,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

przewiert
sterowany
L=19,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m

MAPA POGLĄDOWA

STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 13 GRU. 2010
zewidencjonowano pod nr 12/267/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Bartoszyce, dn. 13 GRU. 2010

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
„PRYZMAT" S.C.
Jan Gorecki & Grzegorz Tajs
0894 77 94 85 603 19 47 40
10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15
NIP 739-31-70-500, REGON 511032912
telefony biura: 089 527 40 73

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Grzegorz Tajs
upr. zawod. GEO-I/-1/8/2/2

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą do celów projektowych
nr KERG: 513-186/10 z dnia 13-10-2010

LEGENDA:

- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia Ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERMA" 10-137 Olsztyn, ul.Bogusikina 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969		
Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500	Data: Kwiecień 2012r.	Nr rysunku : 7

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features