



Skala 1:100




Skala 1:100



1	<p>pokrycie blachodachówką w kolorze jak istniejące</p> <p>łaty drewniane 4x5cm</p> <p>kontrłaty 5x2,5cm</p> <p>2x papa</p> <p>deskowanie 2,5cm</p> <p>kroklew</p>
2	<p>belka stropowa / wełna mineralna 25cm</p> <p>folia paroizolacyjna</p> <p>sufit podwieszany z płyt 2x płyta Fermacell 2H21 (lub inne równoważne)</p> <p>gr. 2x12,5mm (RE160)</p>
3	<p>wkładzina PVC lub panele wylewka cementowa 4cm</p> <p>styropian PS-E FS20 12cm</p> <p>2x papa termozgrzewalna</p> <p>beton B-15 (C12/15) 10cm</p> <p>podsyпка żwir. -pias. 20cm</p> <p>grunt rodzimy</p>
4	<p>kostka bet. 6cm</p> <p>podsyпка cem.-piask. 3cm</p> <p>warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego mech. 15cm</p> <p>grunt rodzimy</p>
5	<p>folia kubelkowa</p> <p>klej na siatce</p> <p>styropian gr. 12cm</p> <p>izolacja przeciwwil. (np. 2xDy/sperbit)</p> <p>blocczi bet. gr. 25cm</p>
6	<p>tylnk mineralny o fakturze kamyczkowej (baranek)</p> <p>klej na siatce</p> <p>styropian gr. 15cm</p> <p>gazobeton gr. 24cm</p> <p>tylnk cem.-wap.</p>

PRZEKROJE

OBIEKT :	DOM KULTURY W WOJCIECHACH
INWESTOR :	WOJCIECHY, DZ. NR 268/1, OBR. WOJCIECHY, GM. BARTOSZCZE CENTRUM KULTURY GMINY BARTOSZCZE Z SIEDZIBĄ W BEZLEDACH BEZLEDY 47, 11-200 BARTOSZCZE
BRANŻA :	BUDOWLANA
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A I PRZEKRÓJ B-B
RYS. NR.	PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOSĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA INŻ. KAZIMIEŻ CHYSAKOWSKI 5291 66t ust. 1 pkt 2 5291 66t ust. 1 pkt 2 Upr. bud. nr 97620/L 96 ust. 3 i §13 ust. 1 pkt 2
SKALA: 1:100	
DATA: 10.2019	AS/STWIEŃ: inż. MARCIN KASZUBAT



WJM
PROJEKT

Usługi Projektowe inż. Marcina Kaszubata
11-200 Górowo Iławskie, ul. Handlowa Wągrowiec 592
94-100 Wągrowiec