DREWNO C27



RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

WYKAZ DREWNA WIĘŹBY DACHOWEJ

nr	Przekrój [cm/cm]	Element	Długość [m]	Ilość [szt.]	Drewno C-27 [mb]	Drewno C-27 [m³]
K1	10x20	krokiew	5,80	14	81,20	1,624
M1	14x14	murłata	4,80	2	9,60	0,188
P1	20x25	płatew	5,20	2	10,40	0,520
L1	5x14	kleszcze	4,60	7	32,20	0,225
B1	12x25	belka stropowa	5,00	8	60,00	1,800
K2	8x20	krokiew	4,40	8	35,20	0,563
M2	12x12	murłata	5,80	1	5,80	0,083
B2	8x16	belka stropowa	3,00	7	21,00	0,269
K3	8x14	krokiew	2,60	8	20,80	0,233
P2	20x27,5	płatew	7,60	1	7,60	0,418
S1	20x20	słup	3,40	2	6,80	0,272
					Razem:	6,195

Uwagi:
1. Wykaz drewna więźby dachowej został wykonany dla elementów, których długość została powiększona o naddatki technologiczne.

OBIEKT :	DOM KULTURY W WOJCIECHACH WOJCIECHY, DZ. NR 268/1, OBR. WOJCIECHY, GM. BARTOSZYCE
INWESTOR :	CENTRUM KULTURY GMINY BARTOSZYCE Z SIEDZIBĄ W BEZLEDACH BEZLEDY 47, 11-200 BARTOSZYCE
BRANŻA :	BUDOWLANA
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
RYS. NR. A-5	PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA inż. KAZIMIERZ ŁYSAKOWSKI Upr. bud. nr 198/73/OL §29 I §6 ust. 1 pkt 2 Upr. bud. nr 9/76/OL §6 ust. 3 I §13 ust. 1 pkt 2
SKALA: 1:100	
DATA: 10.2019	ASYSTENT: inż. MARCIN KASZUBAT

WIM PROJEKT
Usługi Projektowe inż. Marcin Kaszubat
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Inwalidów Wojennych 3/2
tel. 782-575-211