Schody zbrojenie



Schody wykonać 2x



Kotwienie spocznika w osi 5 i 16



Kotwienie spocznika w osi 4 i 19



Beton C30/37
Otulina a=30mm
Stal AIIIN BST500 lub RB500
Zakłady min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW

A.P.A. ARCHES S.C.
UL. SKARBKA 14/1, 60-348 POZNAŃ tel./fax 061 8345 621

Temat:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZLEDACH, GM. BARTOSZYCE
SCHODY GABARYT I ZBROJENIE

Projektant:
mgr inż. Tomasz Nawrocki
NR UPR. WKP / 0062/ POOK / 04

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Silbernagel
NR UPR. WKP / 0221/ POOK / 07

K-26
Nr rys.

Skala: 1:30
Projekt: PW 090/12
Data: Styczeń 2012
Branża: Konstrukcja