

Zestawienie akcesoriów Słup G/3

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	6
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	6
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	4
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	5
6	HBT 220-12/15-5.800	2
7	Łącznik HBS-05-SD-12/110 x=365, dB=kab, α=90°	6

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu



Zestawienie akcesoriów Słup G/4 i G/6

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	12
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	12
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	10
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	10
6	HBT 220-12/15-5.800	2

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu



Zestawienie akcesoriów Słup G/8

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	6
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	6
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	6
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	5
6	HBT 220-12/15-5.800	2

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu



Zestawienie akcesoriów Słup G/11

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	6
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	6
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	3
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	5
6	HBT 220-12/15-5.800	2

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu



Zestawienie akcesoriów Słup G/13

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	6
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	6
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	6
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	5
6	HBT 220-12/15-5.800	2

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu



Zestawienie akcesoriów Słup G/15

Nr	Opis	Ilość
1	Kotwa HAB -125	6
2	Łącznik HBS-05-SD-12/190	6
3	HBT 220-12/15-5.800	2
4	Szyna HMS 25/15-D 2500 Fv	6
5	Łącznik HBS-05-SD-16/190	5
6	HBT 220-12/15-5.800	2

Kotwy PL120 Fv do szyn HMS w rozstawie -20cm montować przy murowaniu

Słup 5.1.2 x1szt Zbrojenie



Beton C30/37
Otulina a=25mm
Stal AIIIN BST500 lub RB500
Zakłady min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW:	A.P.A. ARCHES S.C. UL. SKARBKA 14/1, 60-348 POZNAŃ tel./fax: 061 8345 621		
Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w BOLESŁAWCU, DR. BARTOSZYCE		Skala: 1:25	
Branża: ŻELBIET 5.1.2 W ISO G			
Projektant: mgr inż. Tomasz Nowicki, MA UPR WRP / OBUZ PODM / IN	K-22 Nr rys.	Projekt: PW 090/12	Data: Styczeń 2012
Sprawdzał: mgr inż. Marcin Silbernagel, MA UPR WRP / OBUZ PODM / IT		Faza: Konstrukcja	