

Proj. oświetlenie uliczne na dz. 21/5, 74/1


Proj. szafka pom.-ster.SO Proj. szafka ZKP Istn. szafka ZKP



oprawa oświetlenia ulicznego LED 55W 4000K (min. 6450lm), IP66, optyka O60 na słupie oświetleniowym wysięgnikowym h=8m, z wysięgnikiem 1m/5°, ze złączem słupowym TB-1, wkładki bezpiecznikowe D01/E14 2A

Uwagi :

1. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S
2. Zasilanie opraw oświetleniowych w słupach wykonać przewodami YDY3x2,5mm² w PESZEL18
3. Słupy we wnękach połączyć z żyłą PEN kabla



Tytuł: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego		Data: 08.2021
Adres: Falczewo, dz. nr: 74/1, obręb nr 0017 Falczewo, gm. Bartoszyce		Skala: b/s
Inwestor: Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce		
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	Przedmiot: Schemat proj. oświetlenia ulicznego	Rys. nr: E-2
Projektant: Paweł Zapaśnik		Podpis:
upr. bud.: WAM/0140/PWOE/17		