
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALINY-BARTOSZYCE-OBSZAR B
ADRES INWESTYCJI : BUDOWA ZASILENIA ELEKTRYCZNEGO POMPOWNI LOKALNYCH OBSZAR B
INWESTOR : URZĄD GMINY W BARTOSZYCACH
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE PLAC ZWYCIĘSTWA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Kozak
DATA OPRACOWANIA : 2013-06-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-06-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALINY-BARTOSZYCE-OBSZAR B					
1	45232200-4	ZASILENIE POMPOWNI SIECIOWYCH OBSZAR B			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1	0701-01	85.2	m ³	85.2000	
				RAZEM	85.2000
2	KNNR 5	Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.I-II	m ³		
d.1	0702-01	85.2	m ³	85.2000	
				RAZEM	85.2000
3	KNNR 5	Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m		
d.1	0705-01	osłona DVR 50	m	15.0000	
		15		RAZEM	15.0000
4	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
d.1	0706-01	396	m	396.0000	
				RAZEM	396.0000
5	KNNR 5	Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 0,5kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW	m		
d.1	0707-01	kabel YKY 5x4mm ²	m	207.0000	
		207		RAZEM	207.0000
6	KNNR 5	Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW	m		
d.1	0707-02	kabek YKY 5x10mm ²	m	25.0000	
		25		RAZEM	25.0000
7	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym, innym niż drewniane	m		
d.1	0602-02	64	m	64.0000	
				RAZEM	64.0000
8	KNNR 5	Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Mostek bocznikujący, łączony na obejmę; średnica rury do 100mm	szt		
d.1	0613-04	16	szt	16.0000	
				RAZEM	16.0000
9	KNNR 5	Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe o przekroju żyły do 6mm ²	szt		
d.1	1203-1	70	szt	70.0000	
				RAZEM	70.0000
10	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy	szt		
d.1	0407-04	ochronnik przepięciowy B+C	szt	8.0000	
		8		RAZEM	8.0000
11	KNNR 5	Montaż uziemień. Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	213	m	213.0000	
				RAZEM	213.0000
12	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	pomiar		
d.1	1301-02	24	pomiar	24.0000	
				RAZEM	24.0000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy	szt		
d.1	1304-05	24	szt	24.0000	
				RAZEM	24.0000
14	Kalkulacja	Montaż przyłącza elektrycznego zalicznikowego do szafy sterowniczej prze-	szt		
d.1	własna	pompowni lokalnych	szt	13.0000	
		13		RAZEM	13.0000