


BRAMA OGRODZENIOWA Z BRAMKĄ

SKALA 1: 25



ZESTAWIENIE STALI I AKCESORIÓW BRAMOWYCH

| Element | Jm | Ilość | nura kwadratowa 100/100/5 mm | | pręt kwadratowy 12/12 mm | | płaskownik 30/6 mm | |
|---|-----|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|------|
| | | | ciężar jedn. | waga | ciężar jedn. | waga | ciężar jedn. | waga |
| słupek bramowy 3x2,75 | m | 8,25 | 14,08 | 116,2 | | | | |
| pręty bramy i bramki 43x1,50+40x0,50 | m | 84,50 | | | 1,42 | 120,0 | | |
| pas poziomy 8x1,00 + 16x1,70 | m | 35,20 | | | | | 1,13 | 40,0 |
| zawias łoczony z kulka 30/100 mm | kpl | 9 | | | | | | |
| zamknięcie bramowe | kpl | 1 | | | | | | |
| zamek bramki (szyłci, kaseta z wkładką, klamka) | m | 1 | | | | | | |
| daszek z kulą słupka profil 100/100 | szt | 3 | | | | | | |
| nasadka pręta bramy i bramki | szt | 83 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|---------------|-------|-----------------|---|
| Zakład Projektowania i Wycen Nie ruchomości "DALANA" Zdzisław Pepi ak 11-200 Bartoszyce ul. 4 Lutego 30 | | | | | | | |
| Obiekt i adres | Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Tolko Tolko 1 gmina Bartoszyce | | | | | | |
| Stadium | Projekt budowlany remontu elementów zewnętrznych budynku | | | | | | |
| Branża | Branża ogrodzeniowa z bramką | | | | | | |
| Projektant: <i>inż. Zdzisław Pepiak</i> <i>upr. proj. konstr.-bud. 130/89/OI</i> <i>upr. proj.mst.sant. 63/89/OI</i> | Asystent projektanta: <table border="1"> <tr> <td>Data:</td> <td>IX 2016 r</td> </tr> <tr> <td>Skala:</td> <td>1: 25</td> </tr> <tr> <td>Nr. rys.</td> <td>8</td> </tr> </table> | Data: | IX 2016 r | Skala: | 1: 25 | Nr. rys. | 8 |
| Data: | IX 2016 r | | | | | | |
| Skala: | 1: 25 | | | | | | |
| Nr. rys. | 8 | | | | | | |